





<div>  <div> <h1>BARRINHA</h1> <p>Barrinha é cada um de nós. Vamos em frente!</p> <p>ADMINISTRAÇÃO 2025/2028</p> <p>  (16) 3943-9400  @prefeituradebarrinha  @prefeituradebarrinha </p> </div> </div>						PLANILHA ORÇAMENTARIA			
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Ampliação de Recepção e Revitalização Externa da UMS									661.916,91
1.	RECEPÇÃO 1							-	146.630,30
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	2.947,04
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	12,00	132,00	BDI 1	162,73	1.952,76
1.1.2.	CDHU 200	04.21.10 0	Remoção de porta de quadro ou painel	M2	6,11	132,00	BDI 1	162,73	994,28
1.2.			LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO					-	4.309,78
1.2.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE	M2	21,38	132,00	BDI 1	162,73	3.479,17
1.2.2.	CDHU 200	03.01.24 0	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	21,38	31,51	BDI 1	38,85	830,61
1.3.			INFRAESTRUTURA					-	12.069,37
1.3.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 01/2024	M3	1,05	133,13	BDI 1	164,12	172,33
1.3.2.	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO.	M2	13,40	152,21	BDI 1	187,64	2.514,38
1.3.3.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020	M	40,00	91,19	BDI 1	112,42	4.496,80
1.3.4.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.	M	18,50	75,86	BDI 1	93,52	1.730,12
1.3.5.	SINAPI	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF 08/2020	M3	0,11	292,75	BDI 1	360,90	39,70
1.3.6.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	24,70	20,55	BDI 1	25,33	625,65
1.3.7.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	40,37	13,21	BDI 1	16,29	657,63
1.3.8.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	M3	1,25	705,20	BDI 1	869,37	1.086,71
1.3.9.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	M2	13,88	43,60	BDI 1	53,75	746,05
1.4.			SUPRAESTRUTURA					-	5.491,12
1.4.1.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 09/2020	M2	13,92	134,72	BDI 1	166,08	2.311,83
1.4.2.	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	13,92	57,18	BDI 1	70,49	981,22
1.4.3.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	37,51	12,01	BDI 1	14,81	555,52
1.4.4.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	54,98	9,47	BDI 1	11,67	641,62
1.4.5.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS	M3	1,39	584,11	BDI 1	720,09	1.000,93
1.5.			PISO					-	5.537,82
1.5.1.	SINAPI	87702	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 6CM.	M2	32,90	62,52	BDI 1	77,07	2.535,60
1.5.2.	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 02/2023 PE	M2	21,37	103,02	BDI 1	127,00	2.713,99
1.5.3.	SINAPI	104619	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF 02/2023	M	18,50	12,64	BDI 1	15,58	288,23
1.6.			PINTURA (PAREDE E TETO)					-	11.270,80
1.6.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	88,40	21,30	BDI 1	26,26	2.321,38
1.6.2.	CDHU 200	22.02.03 0	Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo	M2	21,37	127,87	BDI 1	157,64	3.368,77
1.6.3.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	32,90	17,72	BDI 1	21,85	718,87
1.6.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	55,50	14,92	BDI 1	18,39	1.020,65
1.6.5.	CDHU 200	23.20.10 0	Rodameios de 20 cm aplicado a meia altura das Paredes	M	18,50	54,56	BDI 1	67,26	1.244,31
1.6.6.	SINAPI	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2	M2	3,70	20,40	BDI 1	25,15	93,06
1.6.7.	CDHU 200	33.10.10 0	Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo	M2	48,02	42,29	BDI 1	52,14	2.503,76
1.7.			REVESTIMENTO FACHADA DA ENTRADA DA NOVA RECEPÇÃO					-	1.083,89

1.7.1.	SINAPI	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	M2	14,40	61,06	BDI 1	75,27	1.083,89
1.8.			ELETRICA					-	4.934,58
1.8.1.	CDHU 200	41.31.040	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W	UN	8,00	354,97	BDI 1	437,61	3.500,88
1.8.2.	SINAPI	91981	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	2,00	62,43	BDI 1	76,96	153,92
1.8.3.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	4,00	40,02	BDI 1	49,34	197,36
1.8.4.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE	UN	2,00	61,82	BDI 1	76,21	152,42
1.8.5.	CDHU 200	39.03.170	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	50,00	4,35	BDI 1	5,36	268,00
1.8.6.	CDHU 200	39.03.178	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	50,00	7,57	BDI 1	9,33	466,50
1.8.7.	CDHU 200	39.03.160	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	50,00	3,17	BDI 1	3,91	195,50
1.9.			PORTA ENTRADA					-	27.691,57
1.9.1.	CDHU 200	24.02.410	Porta em ferro de correr, para receber vidro, sob medida	M2	4,20	1.462,99	BDI 1	1.803,57	7.574,99
1.9.2.	CDHU 200	26.02.300	Vidro temperado neutro verde de 10 mm	M2	4,20	619,89	BDI 1	764,20	3.209,64
1.9.3.	CDHU 200	28.20.800	Equipamento automatizador de portas deslizantes para folha dupla	UN	1,00	13.714,26	BDI 1	16.906,94	16.906,94
1.10.			JANELAS					-	5.806,73
1.10.1	CDHU 200	25.01.371	Caixilho em alumínio basculante com vidro - branco	M2	4,32	1.090,32	BDI 1	1.344,15	5.806,73
1.11.			PAREDES E PANEIS					-	8.692,22
1.11.1	SINAPI	103368	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	54,24	74,13	BDI 1	91,39	4.956,99
1.11.2	SINAPI	105033	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM.	M	43,05	56,64	BDI 1	69,83	3.006,18
1.11.3	SINAPI	105031	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF 03/2024	M	4,20	45,88	BDI 1	56,56	237,55
1.11.4	SINAPI	105025	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF 03/2024	M	6,80	58,63	BDI 1	72,28	491,50
1.12.			REVESTIMENTO					-	2.749,14
1.12.1	CDHU 200	17.02.020	Chapisco	M2	108,49	7,21	BDI 1	8,89	964,48
1.12.2	CDHU 200	17.02.220	Reboco	M2	108,49	13,34	BDI 1	16,45	1.784,66
1.13.			COBERTURA					-	20.924,30
1.13.1	CDHU 200	13.02.150	Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa	M2	32,90	197,20	BDI 1	243,11	7.998,32
1.13.2	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF 10/2025 PS	M2	21,37	51,30	BDI 1	63,24	1.351,44
1.13.3	SINAPI	92608	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA.	UN	2,00	1.189,14	BDI 1	1.465,97	2.931,94
1.13.4	SINAPI-I	42407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIÂMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIÂMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	M	90,00	5,03	BDI 1	6,20	558,00
1.13.5	CDHU 200	16.13.140	Telhamento em chapa de aço galvanizado autoportante, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80mm e altura de 120mm	M2	21,37	135,03	BDI 1	166,46	3.557,25
1.13.6	CDHU 200	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	14,35	153,86	BDI 1	189,68	2.721,91
1.13.7	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.	M	24,00	38,31	BDI 1	47,23	1.133,52
1.13.8	SINAPI	95695	CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UN	8,00	68,13	BDI 1	83,99	671,92
1.14.			COMPLEMENTOS					-	33.121,94
1.14.1	CDHU 200	24.06.030	Guarda-corpo com vidro de 8 mm, em tubo de aço galvanizado, diâmetro 1 1/2"	M	12,23	965,75	BDI 1	1.190,58	14.560,79
1.14.2	CDHU 200	43.07.320	Ar condicionado a frio, tipo split cassete com capacidade de 36.000 BTU/h	CJ	1,00	15.056,09	BDI 1	18.561,15	18.561,15
2.			RECEPÇÃO 2					-	145.136,07
2.1.			LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO					-	1.615,89
2.1.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE	M2	38,52	0,74	BDI 1	0,91	35,05
2.1.2.	CDHU 200	03.01.240	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	38,52	31,51	BDI 1	38,85	1.496,50
2.1.3.	CDHU 200	04.01.080	Retirada de fechamento em placas pré-moldadas, inclusive pilares	M2	20,62	3,32	BDI 1	4,09	84,34
2.2.			INFRAESTRUTURA					-	12.777,80
2.2.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 01/2024	M3	1,14	133,13	BDI 1	164,12	187,10
2.2.2.	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO.	M2	14,56	152,21	BDI 1	187,64	2.732,04
2.2.3.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020	M	40,00	91,19	BDI 1	112,42	4.496,80
2.2.4.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.	M	23,43	75,86	BDI 1	93,52	2.191,17
2.2.5.	SINAPI	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF 08/2020	M3	0,11	292,75	BDI 1	360,90	39,70

2.2.6.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	26,15	20,55	BDI 1	25,33	662,38
2.2.7.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	42,66	13,21	BDI 1	16,29	694,93
2.2.8.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E	M3	1,14	705,20	BDI 1	869,37	991,08
2.2.9.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	M2	14,56	43,60	BDI 1	53,75	782,60
2.3.			SUPRAESTRUTURA					-	7.332,46
2.3.1.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 09/2020	M2	17,40	134,72	BDI 1	166,08	2.889,79
2.3.2.	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	17,40	57,18	BDI 1	70,49	1.226,53
2.3.3.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	47,96	12,01	BDI 1	14,81	710,29
2.3.4.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	107,36	9,47	BDI 1	11,67	1.252,89
2.3.5.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS	M3	1,74	584,11	BDI 1	720,09	1.252,96
2.4.			PISO					-	6.588,57
2.4.1.	SINAPI	87702	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM.	M2	38,52	62,52	BDI 1	77,07	2.968,74
2.4.2.	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 02/2023 PE	M2	26,00	103,02	BDI 1	127,00	3.302,00
2.4.3.	SINAPI	104619	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF 02/2023	M	20,40	12,64	BDI 1	15,58	317,83
2.5.			PINTURA (PAREDE E TETO)					-	12.311,35
2.5.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	87,20	21,30	BDI 1	26,26	2.289,87
2.5.2.	CDHU 200	22.02.03 0	Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo	M2	26,00	127,87	BDI 1	157,64	4.098,64
2.5.3.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	26,00	17,72	BDI 1	21,85	568,10
2.5.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	61,20	14,92	BDI 1	18,39	1.125,47
2.5.5.	CDHU 200	23.20.10 0	Rodameios de 20 cm aplicado a meia altura das Paredes	M	20,40	54,56	BDI 1	67,26	1.372,10
2.5.6.	SINAPI	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	4,08	20,40	BDI 1	25,15	102,61
2.5.7.	CDHU 200	33.10.10 0	Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo	M2	52,83	42,29	BDI 1	52,14	2.754,56
2.6.			REVESTIMENTO FACHADA DA ENTRADA DA NOVA RECEPÇÃO					-	1.196,79
2.6.1.	SINAPI	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	M2	15,90	61,06	BDI 1	75,27	1.196,79
2.7.			ELETRICA					-	4.934,58
2.7.1.	CDHU 200	41.31.04 0	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W	UN	8,00	354,97	BDI 1	437,61	3.500,88
2.7.2.	SINAPI	91981	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	2,00	62,43	BDI 1	76,96	153,92
2.7.3.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	4,00	40,02	BDI 1	49,34	197,36
2.7.4.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE	UN	2,00	61,82	BDI 1	76,21	152,42
2.7.5.	CDHU 200	39.03.17 0	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	50,00	4,35	BDI 1	5,36	268,00
2.7.6.	CDHU 200	39.03.17 8	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	50,00	7,57	BDI 1	9,33	466,50
2.7.7.	CDHU 200	39.03.16 0	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	50,00	3,17	BDI 1	3,91	195,50
2.8.			PORTA ENTRADA					-	38.476,21
2.8.1.	CDHU 200	24.02.41 0	Porta em ferro de correr, para receber vidro, sob medida	M2	8,40	1.462,99	BDI 1	1.803,57	15.149,99
2.8.2.	CDHU 200	26.02.30 0	Vidro temperado neutro verde de 10 mm	M2	8,40	619,89	BDI 1	764,20	6.419,28
2.8.3.	CDHU 200	28.20.80 0	Equipamento automatizador de portas deslizantes para folha dupla	UN	1,00	13.714,26	BDI 1	16.906,94	16.906,94
2.9.			JANELAS					-	5.806,73
2.9.1.	CDHU 200	25.01.37 1	Caixilho em alumínio basculante com vidro - branco	M2	4,32	1.090,32	BDI 1	1.344,15	5.806,73
2.10.			PAREDES E PAINEIS					-	9.382,99
2.10.1	SINAPI	103368	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	59,74	74,13	BDI 1	91,39	5.459,64
2.10.2	SINAPI	105033	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM.	M	47,40	56,64	BDI 1	69,83	3.309,94
2.10.3	SINAPI	105031	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF 03/2024	M	4,20	45,88	BDI 1	56,56	237,55
2.10.4	SINAPI	105025	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF 03/2024	M	5,20	58,63	BDI 1	72,28	375,86
2.11.			REVESTIMENTO					-	2.677,43
2.11.1	CDHU 200	17.02.02 0	Chapisco	M2	105,66	7,21	BDI 1	8,89	939,32
2.11.2	CDHU 200	17.02.22 0	Reboco	M2	105,66	13,34	BDI 1	16,45	1.738,11

2.12.			COBERTURA					-	23.474,12
2.12.1	CDHU 200	13.02.15 0	Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa	M2	38,52	197,20	BDI 1	243,11	9.364,60
2.12.2	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF 10/2025 PS	M2	26,00	51,30	BDI 1	63,24	1.644,24
2.12.3	SINAPI	92608	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. EXCLUSIVE PINTURA.	UN	2,00	1.189,14	BDI 1	1.465,97	2.931,94
2.12.4	SINAPI-I	42407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	M	65,00	5,03	BDI 1	6,20	403,00
2.12.5	CDHU 200	16.13.14 0	Telhamento em chapa de aço galvanizado autoportante, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80mm e altura de 120mm	M2	26,00	135,03	BDI 1	166,46	4.327,96
2.12.6	CDHU 200	16.33.05 2	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 24 - corte 0,50 m	M	15,80	153,86	BDI 1	189,68	2.996,94
2.12.7	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.	M	24,00	38,31	BDI 1	47,23	1.133,52
2.12.8	SINAPI	95695	CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UN	8,00	68,13	BDI 1	83,99	671,92
2.13.			COMPLEMENTOS					-	18.561,15
2.13.1	CDHU 200	43.07.32 0	Ar condicionado a frio, tipo split cassete com capacidade de 36.000 BTU/h	CJ	1,00	15.056,09	BDI 1	18.561,15	18.561,15
3.			CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA FARMACIA E INVERSAO DO SENTIDO					-	24.959,10
3.1.			SERVIÇOS					-	24.959,10
3.1.1.	CDHU 200	04.03.04 0	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	M2	53,53	8,18	BDI 1	10,08	539,58
3.1.2.	CDHU 200	15.03.15 0	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura	KG	802,95	16,69	BDI 1	20,58	16.524,71
3.1.3.	CDHU 200	16.12.06 0	Telhamento em chapa de aço pré-pintada, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50mm e altura de 40mm	M2	53,53	111,50	BDI 1	137,46	7.358,23
3.1.4.	CDHU 200	46.01.02 0	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	10,00	31,11	BDI 1	38,35	383,50
3.1.5.	SINAPI	91222	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 09/2023	M	10,00	11,80	BDI 1	14,55	145,50
3.1.6.	SINAPI-I	38836	TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, DN 3/4", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA	UN	1,00	6,15	BDI 1	7,58	7,58
4.			RECONSTRUÇÃO DE ACESSOS PARA AS RECEPÇÕES N° 01 E 02 /					-	88.012,98
4.1.			SERVIÇOS					-	88.012,98
4.1.1.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022	M2	390,44	67,70	BDI 1	83,46	32.586,12
4.1.2.	SINAPI	101748	PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF 09/2020	M2	390,44	4,37	BDI 1	5,39	2.104,47
4.1.3.	CDHU 200	05.07.04 0	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	390,44	110,78	BDI 1	136,57	53.322,39
5.			PINTURA EXTERNA DA EDIFICAÇÃO (INCLUSO PORTAS, JANELAS					-	45.113,35
5.1.			PAREDES, BEIRAL E ETC					-	45.113,35
5.1.1.	CDHU 200	17.02.12 0	Emboço comum (Para Reparo em Paredes Existentes)	M2	10,00	23,23	BDI 1	28,64	286,40
5.1.2.	CDHU 200	03.10.14 0	Remoção de pintura em massa com lixamento	M2	2.037,19	2,50	BDI 1	3,08	6.274,55
5.1.3.	CDHU 200	17.02.22 0	Reboco	M2	244,50	13,34	BDI 1	16,45	4.022,03
5.1.4.	SINAPI	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	2.037,19	13,75	BDI 1	16,95	34.530,37
6.			TROCA DO FORRO, PINTURA DO FORRO E DA PLATIBANDA E INST. DE					-	48.050,19
6.1.			SERVIÇOS					-	48.050,19
6.1.1.	SINAPI	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	201,50	3,80	BDI 1	4,68	943,02
6.1.2.	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 08/2023 PS	M2	201,50	53,02	BDI 1	65,36	13.170,04
6.1.3.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	201,50	38,03	BDI 1	46,88	9.446,32
6.1.4.	SINAPI	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	201,50	15,22	BDI 1	18,76	3.780,14
6.1.5.	CDHU 200	03.10.14 0	Remoção de pintura em massa com lixamento	M2	43,00	2,50	BDI 1	3,08	132,44
6.1.6.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	43,00	38,03	BDI 1	46,88	2.015,84
6.1.7.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	43,00	12,42	BDI 1	15,31	658,33
6.1.8.	SINAPI	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	M2	30,00	58,14	BDI 1	71,67	2.150,10
6.1.9.	CDHU 200	41.31.04 0	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W	UN	36,00	354,97	BDI 1	437,61	15.753,96
7.			RETIRADA E INSTALAÇÃO DE PISO SOBRE PISO ENTRADA E ACESSO					-	24.896,88
7.1.			SERVIÇOS					-	24.896,88
7.1.1.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE	M2	208,59	56,14	BDI 1	69,21	14.436,51
7.1.2.	CDHU 200	03.04.02 0	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	208,59	12,26	BDI 1	15,11	3.151,79
7.1.3.	CDHU 200	05.07.04 0	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria,	M3	6,26	110,78	BDI 1	136,57	854,93
7.1.4.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.	M	42,20	124,05	BDI 1	152,93	6.453,65
8.			PINTURA RESERVATORIO DE AGUA ELEVADO E COMPONENTES					-	11.643,80
8.1.			SERVIÇOS					-	11.643,80

8.1.1.	CDHU 200	03.10.10 0	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento	M2	140,00	9,33	BDI 1	11,50	1.610,00
8.1.2.	SINAPI	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	M2	140,00	58,14	BDI 1	71,67	10.033,80
9.			PINTURA DE CALÇADA, PASSEIO PÚBLICO, RAMPAS E ETC (EXTERNO)					-	46.021,62
9.1.			SERVIÇOS					-	44.522,51
9.1.1.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF 05/2021	M2	909,88	2,38	BDI 1	2,93	2.665,95
9.1.2.	CDHU 200	17.01.05 0	Regularização de piso com nata de cimento	M2	269,10	29,25	BDI 1	36,06	9.703,75
9.1.3.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	M2	909,88	24,59	BDI 1	30,31	27.578,46
9.1.4.	CDHU 200	54.06.02 0	Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	5,00	63,34	BDI 1	78,09	390,45
9.1.5.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	M	447,40	1,91	BDI 1	2,35	1.051,39
9.1.6.	CDHU 200	03.01.20 0	Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M3	1,75	577,36	BDI 1	711,77	1.245,60
9.1.7.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	M3	1,75	763,84	BDI 1	941,66	1.647,91
9.1.8.	CDHU 200	05.07.04 0	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	1,75	110,78	BDI 1	136,57	239,00
9.2.			PINTURA PISO GARAGEM SAMU					-	1.499,11
9.2.1.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA.	M2	40,00	4,38	BDI 1	5,40	216,00
9.2.2.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	M2	40,00	24,59	BDI 1	30,31	1.212,40
9.2.3.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF 05/2021	M2	1,00	57,36	BDI 1	70,71	70,71
10.			PINTURA DE GRADES, GUARDA-CORPOS, CORRIMÃOS, ESTRUTURA					-	62.669,43
10.1.			SERVIÇOS					-	62.669,43
10.1.1.	CDHU 200	03.10.10 0	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento	M2	753,51	9,33	BDI 1	11,50	8.665,37
10.1.2.	SINAPI	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	M2	753,51	58,14	BDI 1	71,67	54.004,06
11.			SERVIÇOS DIVERSOS					-	-
11.1.			FECHAMENTO AR CONDICIONADO DE JANELA SAMU					-	30,44
11.1.1.	CDHU 200	17.02.02 0	Chapisco	M2	0,72	7,21	BDI 1	8,89	6,40
11.1.2.	CDHU 200	17.02.22 0	Reboco	M2	0,72	13,34	BDI 1	16,45	11,84
11.1.3.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	0,72	13,75	BDI 1	16,95	12,20
11.2.			LIMPEZA PILARES DE REVESTIMENTO (GRADES)					-	1.376,20
11.2.1.	CDHU 200	55.01.13 0	Limpeza e lavagem de superfície revestida com material cerâmico ou pastilhas por hidrojateamento com rejuntamento	M2	70,00	15,95	BDI 1	19,66	1.376,20
11.3.			TROCA DO GRAMADO DA ENTRADA DE ACESSOS AS NOVAS RECEPÇÕES Nº 01 E 02					-	6.642,33
11.3.1.	CDHU 200	34.02.10 0	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	273,01	19,00	BDI 1	23,42	6.393,89
11.3.2.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 03/2024	M2	273,01	0,74	BDI 1	0,91	248,44
11.4.			REPARO CALÇADA EXTERNA NO SETOR DA FARMÁCIA					-	9.474,37
11.4.1.	CDHU 200	17.01.05 0	Regularização de piso com nata de cimento	M2	81,50	29,25	BDI 1	36,06	2.938,89
11.4.2.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS.	M2	81,50	24,59	BDI 1	30,31	2.470,27
11.4.3.	SINAPI	99842	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF 10/2025 PS	M	4,95	538,27	BDI 1	663,58	3.284,72
11.4.4.	SINAPI	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	M2	10,89	58,14	BDI 1	71,67	780,49
12.			LIMPEZA FINAL DE OBRAS					-	-
12.1.			SERVIÇO					-	1.259,85
12.1.1.	CDHU 200	55.01.02 0	Limpeza final da obra	M2	71,42	14,31	BDI 1	17,64	1.259,85

Barrinha, 19 de março de 2026.

ASSINATURA



RESP. TÉCNICO THIAGO BOVO
Engenheiro Civil
Barrinha/SP