Governo do Estado de São Paulo
38

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA
ADMINISTRAÇÃO - 2021/2024
GOVERNANDO com TODOS e para TODOS!

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA
ESTADO DE SÃO PAULO
PRAÇA ANTONIO PRADO - 70 - CENTRO
CNPJ: 45.370.087/0001-27
OBRA: PAV. ASFALTICA, GUIAS, SARJETAS, EM VIAS PÚBLICAS URBANAS
LOCAL: - VIAS URBANAS NOS BAIRROS: JD PRIMAVERA, JD BELO HORIZONTE, PARQUE MOGI, JD BOMBONATO, VILA SÃO JOSÉ - CIDADE: BARRINHA/ SP

BDI 27,60%
SINAP JAN 22
CDHU 184 L.S. 97,78% NOV 21

ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	Referência	QTDE	UN	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM CBUQ E OUTROS					
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1.1	Placa de identificação para obra	02.08.020	2,50	M2	793,00	R$ 1.982,49
					TOTAL	R$ 1.982,49
1.2	PAVIMENTAÇÃO					
	MOVIMENTO DE TERRA					
1.2.1	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	07.02.020	2.772,00	M3	10,97	R$ 30.418,82
1.2.2	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km	05.10.026	2.772,00	M3XKM	37,80	R$ 104.781,60
	EXECUÇÃO DO PAVIMENTO					
1.2.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	96396	2.772,00	M3	157,32	R$ 436.091,04
1.2.4	Imprimação betuminosa ligante	54.03.230	13.860,00	M2	8,77	R$ 121.498,42
1.2.5	Imprimação betuminosa impermeabilizante	54.03.240	13.860,00	M2	18,03	R$ 249.894,14
1.2.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	95995	415,80	M3	1.633,39	R$ 679.165,57
					TOTAL	R$ 1.621.849,59
1.3	GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS					
1.3.1	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	54.06.170	209,97	m³	818,37	R$ 171.833,15
					TOTAL	R$ 171.833,15
1.4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA					
1.4.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICRO ESFERAS DE VIDRO	72947	81,12	M2	23,34	R$ 1.893,18
1.4.2	PISO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL, INTERTRAVADO, ESPESSURA 6,00CM, COM REJUNTE EM AREIA - 0,25X0,25	30.04.100 CPOS	12,00	M2	119,93	R$ 1.439,17
	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	73916/002	9,00	UND	170,88	R$ 1.537,94
1.4.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO, GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO- R1 - LADO 0,248M	5213855	9,00	UND	343,30	R$ 3.089,66
					TOTAL	R$ 7.959,95
					TOTAL GERAL	R$ 1.803.625,18

Barrinha 10 de Maio de 2022

Maria Luiz Miguel
Secretário de Obras

José Marcos Martins
Prefeito Municipal

SDRCAP2022067825DM

Assinado com senha por: JOSÉ MARCOS MARTINS - 12/05/2022 às 11:05:14
Documento N°: 023243A1211917 - consulta é autenticada em:
https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/023243A1211917