Governo do Estado de São Paulo 35

SDRCAP20220312472DM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA
ADMINISTRAÇÃO - 2021/2024
GOVERNANDO com TODOS e para TODOS!

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO: REFORMA DA PRAÇA FLORENTINO BINHARDI

PROPONENTE/TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

MUNICIPIO/UF: BARRINHA/SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO LOTE: REFORMA DA PRAÇA FLORENTINO BINHARDI

							BDI =	26,48
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) (R$)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
1	-	-	LIMPEZA INICIAL DA OBRA	-	-	-	sub-total	R$ 8.862,45
1.1	CPOS 184	02.09.130	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS COM DIÂMETRO ACIMA DE 15 CM ATÉ 50 CM, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM	M²	1500,00	R$ 3,59	R$ 4,54	R$ 6.810,95
1.2	CPOS 184	05.08.060	TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 3° KM ATÉ O 5° KM	M³	100,00	R$ 16,22	R$ 20,52	R$ 2.051,51
2	-	-	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	sub-total	R$ 2.358,11
2.1	CPOS 184	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M²	3,00	R$ 621,47	R$ 786,04	R$ 2.358,11
3.	-	-	PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA	-	-	-	sub-total	R$ 196.087,38
3.1	-	-	CALÇAMENTO	-	-	-	-	R$ 196.087,38
3.1.1	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M³	285,00	R$ 543,98	R$ 688,03	R$ 196.087,38
4	-	-	GUIAS	-	-	-	sub-total	R$ 3.061,42
4.1	CPOS 184	54.20.100	REASSENTAMENTO DE GUIA PRÉ-MOLDADA RETA E/OU CURVA	M	100	R$ 16,88	R$ 21,35	R$ 2.134,98
4.2	-	-	ACESSIBILIDADE	-	-	-	-	R$ 926,44
4.2.1	CPOS 184	11.01.100	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPa	M³	2,00	R$ 366,24	R$ 463,22	R$ 926,44
5	-	-	ILUMINAÇÃO	-	-	-	sub-total	R$ 47.432,04
5.1	-	-	INSTALAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO		-	-	-	R$ 13.338,73
5.1.1	CPOS 184	68.01.620	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 9,00 M	UN	4,00	R$ 1.419,47	R$ 1.795,35	R$ 7.181,38
5.1.2	CPOS 184	41.11.100	LUMINÁRIA RETANGULAR FECHADA PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA EM POSTE, TIPO PÉTALA GRANDE	UN	8,00	R$ 493,85	R$ 624,62	R$ 4.996,97
5.1.3	CPOS 184	41.11.450	SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 2 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA	UN	8,00	R$ 114,68	R$ 145,05	R$ 1.160,38
5.2	-	-	MATERIAL ELÉTRICO	-	-	-	-	R$ 33.790,38

Estado de São Paulo
Governo do
36

SDRCAP20220312470M

5.2.1	CPOS 184	38.13.030	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 75 MM, COM ACESSÓRIOS	M	600,00	R$	21,04	R$	26,61	R$ 15.966,84
5.2.2	CPOS 184	39.21.060	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	600,00	R$	17,58	R$	22,24	R$ 13.341,11
5.2.3	CPOS 184	37.13.630	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	UN	5,00	R$	121,45	R$	153,61	R$ 768,05
5.2.7	CPOS 184	37.17.060	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS	UN	4,00	R$	202,51	R$	256,13	R$ 1.024,54
5.2.8	CPOS 184	37.03.210	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 24 DIN / 18 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	1,00	R$	586,45	R$	741,74	R$ 741,74
5.2.9	CPOS 184	40.11.010	RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO	UN	1,00	R$	83,55	R$	105,67	R$ 105,67
5.2.10	CPOS 184	40.10.100	CONTATOR DE POTÊNCIA 32 A - 2NA+2NF	UN	1,00	R$	518,85	R$	656,24	R$ 656,24
5.2.11	CPOS 184	40.02.060	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 200 X 200 X 100 MM	UN	1,00	R$	36,40	R$	46,04	R$ 46,04
5.3.1	CPOS 184	39.21.060	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	24,00	R$	17,58	R$	22,24	R$ 533,64
5.3.2	CPOS 184	39.20.005	CONECTOR PRENSA-CABO DE 3/4"	UN	4,00	R$	16,24	R$	20,54	R$ 82,16
5.3.5	CPOS 184	69.20.040	ISOLADOR ROLDANA EM PORCELANA DE 72 X 72 MM	UN	5,00	R$	5,45	R$	6,89	R$ 34,47
5.3.7	CPOS 184	40.02.060	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 200 X 200 X 100 MM	UN	1,00	R$	36,40	R$	46,04	R$ 46,04
5.3.9	SINAPI	91922	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO. AF_ 12/2015	UN	2,00	R$	22,33	R$	28,24	R$ 56,49
5.3.12	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	1,00	R$	61,76	R$	78,11	R$ 78,11
5.3.13	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2017	UN	1,00	R$	139,13	R$	175,97	R$ 175,97
5.3.14	SINAPI	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO. AF_ 12/2015	UN	5,00	R$	19,63	R$	24,83	R$ 124,14
5.3.15	SINAPI	101555	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1,00	R$	7,22	R$	9,13	R$ 9,13
5.4	-	-	**REPARO E MANUTENÇÃO DOS POSTES EXISTENTES**	-	-		-		-	**R$ 302,92**
5.4.1	CPOS 184	33.03.220	TINTA LÁTEX EM ELEMENTO VAZADO	M²	10,00	R$	23,95	R$	30,29	R$ 302,92
6	-	-	**MOBILIÁRIO URBANO E PAISAGISMO**	-	-		-		**sub-total**	**R$ 154.955,26**
6.1	-	-	**INSTALÇAO DE BANCOS E LIXEIRAS**	-	-		-		-	**R$ 25.490,08**
6.1.1	CPOS 184	35.20.050	CONJUNTO DE 4 LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA, COM TAMPA BASCULANTE, CAPACIDADE 50 LITROS	UN	5,00	R$	1.016,84	R$	1.286,10	R$ 6.430,50
6.1.2	CPOS 184	35.04.140	BANCO DE MADEIRA COM ENCOSTO E PÉS EM FERRO FUNDIDO PINTADO	UN	25,00	R$	602,77	R$	762,38	R$ 19.059,59

Governo do Estado de São Paulo 37

SDRCAP20220312470M

6.2	-	-	BORDAS DOS CANTEIROS	-	-		-		-	R$	49.403,34
6.2.1	CPOS 184	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C	M²	300,00	R$	62,58	R$	79,15	R$	23.745,36
6.2.2	CPOS 184	17.02.020	CHAPISCO	M²	300,00	R$	5,42	R$	6,86	R$	2.056,56
6.2.3	CPOS 184	17.02.140	EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER	M²	300,00	R$	20,44	R$	20,44	R$	6.132,00
6.2.4	CPOS 184	33.10.020	TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M²	600,00	R$	23,02	R$	29,12	R$	17.469,42
6.3	-	-	RECOMPOSIÇÃO DE VEGETAÇÃO	-	-		-		-	R$	80.061,84
6.3.1	CPOS 184	34.01.020	LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO (JARDINS E CANTEIROS)	M²	5000,00	R$	1,45	R$	1,83	R$	9.169,80
6.3.2	CPOS 184	34.02.100	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	M²	5000,00	R$	11,21	R$	14,18	R$	70.892,04
8	-	-	LIMPEZA FINAL DA OBRA	-	-		-		sub-total	R$	19.275,55
8.1	CPOS 182	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	1500,00	R$	10,16	R$	12,85	R$	19.275,55
PREÇO TOTAL COM BDI (R$)								R$			432.032,21

BARRINHA, 07 DE FEVEREIRO DE 2022

TIAGO DELA MARTA
ENG. CIVIL CREA: 5063887484

JOSÉ MARCOS MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado com senha por: JOSÉ MARCOS MARTINS - 07/03/2022 às 14:59:18
Documento Nº: 030032A0938910 - consulta é autenticada em:
https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/030032A0938910